RegioneEmilia-Romagna

Servizio Tecnico Bacino Reno

Finanziamento : **Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015 e DGR 161/2016**

Oggetto : **Sottobacino Idice – Taglio vegetazione spontanea ed arborea, ripresa smottamenti ciglioni. Importo € 300.000,00**

Codice : **2R10C13 - 08IR010/G3**

ELENCO PREZZI UNITARI

Bologna, 15 aprile 2016

REDATTO DA:

geom. Paolo Cocchi

geom. Piergiorgio Caputo

geom. Vincenzo Talerico

geom. Stefano Capitani

Ing. Fabio Gamberini

geom. Antonino Garofalo

visto:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Claudio Miccoli)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0053740 del 09/11/2018 13:43:27

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
48.05.006	Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta o della frantumazione in sito. (EURO zero/16)	m2	0,16
48.05.015	Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli (con diametro fino a 12cm a 1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta. (EURO zero/25)	m2	0,25
06.10.005	Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
d	potenza da 75 a 89 kW (EURO sessantadue/60)	ora	62,60
57.40.005	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere. (EURO venti/40)	cad	20,40
57.45.010	Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m. (EURO tre/90)	m	3,90
57.80.005	Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio procapite. (EURO venticinque/00)	ora	25,00
57.25.010	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute. (EURO quindici/90)	cad	15,90
57.55.010	Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di polvere e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni volta che se ne renda necessario per ogni ora di effettivo lavoro:		
a	a mano (EURO ventisette/00)	ora	27,00
b	a macchina (EURO trenta/85)	ora	30,85

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0053740 del 09/11/2018 13:43:27