Regione Emilia-Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO.

Sede di Bologna

PROGETTO ESECUTIVO

Cod: **08IR011/G3** **Fiume Reno –Tagli di vegetazione spontanea ed arborea con ripresa di smottamenti del ciglione -comuni vari.**

CUP: F99H18000230001

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00

IMPORTO DEI LAVORI EURO 241.510,95

ELENCO PREZZI

Bologna il 13 GIU. 2019

Progettista :
P.A. Tassinari Vittorio

Visto:
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Claudio Miccoli)

In base ai quali , sotto deduzione del ribasso contrattuale , saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni per le opere in economia , con l'avvertenza che il prezzo dei singoli lavori e' compreso tutto quanto occorre per darli compiuti nel modo migliore ed a regola d'arte secondo gli oneri e prescrizioni del capitolato speciale d'appalto e gli atri allegati di progetto.
Nel prezzo delle prestazioni di manodopera si intende previsto l'uso e il consumo di tutti gli attrezzi di cui ciascun operaio deve essere previsto e a sue spese e a quelle del appaltatore nonche' l'onere complessivo delle spese generali, assicurazioni, consumi , ecc….come pure l'utile relativo

n.	Cod.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità parziale	Quantità totale	Costo unitario	Importo
		LAVORI A MISURA					
		Tutti i lavori devono intendersi eseguiti a regola d'arte compresa fornitura e posa in opera salvo, diversa indicazione nel prezzo specificato, compreso pure ogni onere anche se qui non espressamente indicato					
1	C04.32.154	Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilaturanell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m					
			mq			1,53	
2	C04.32.151	Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta.					
			mq			0,900	
3	C04.05.011D	Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte - d materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego					
			mc			6,30	

4	C04.18.050B	Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: b elementi di peso da 51 a 1000 kg					
		b	ton			32,50	
5	M01.01.003	compenso per prestazioni di manodopera per lavori in economia comprensivo degli oneri di capitolato per ogni ora di lavoro effettivo					
		qualificato edile	ora			34,61	
6	M04.02.006C	Nolo di escavatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio, compreso l'eventuale uso di attrezzo decespugliante.					
		peso da 22 a 26,9 ton	ora			85,10	
7	C04.32.149	Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta.					
			mq			0,27	

SEGUE
ONERI DI
SICUREZZA

		oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		**quantita**	**imp.parz**	**imp.tot voce**	
8	F01.08.018C	nolo baracca mesi 1	cad		204,90		
9	F01.08.018D	nolo baracca per ulteriori mesi11	cad		42,00		
10	F01.10.043	cartelli segnalatori nolo 0,32*12= 3,84	cad		3,84		
11		Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,	mq		5,00		
12	F01.10.052	sostegno cartelli	cad		23,94		
13	N04.09.033a	nolo estintore Kg 6	cad		14,50		
14	F01.34.234	integrazione cassetta pronto soccorso	cad		15,90		
15	M01.01.003	pulizia ruote mezzi in accesso strada	ore		34,61		
16	F01.11.095	automezzo con segnale mobile protezione	ore		50,00		
17	F01.34.236b	nolo tel. Cellulari	cad		36,40		