Legge di finanziamento: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021

Codice intervento: 16927

***Titolo intervento*:** Intervento di sistemazione idraulica-idrogeologica del bacino del torrente Termina di Castione.

Importo del finanziamento: € 380.000,00

Bacini*:* T. Termina - **Comuni*:*** Traversetolo, Lesignano de' Bagni (PR)

Coordinate baricentriche WGS84: LAT:_44.620175; LONG: 10.376338

CUP: F75H19000090001 **CIG:**

Allegato n. 6	**ELENCO PREZZI UNITARI**	**Progetto** ☐ Fattibilità ☐ definitivo ■ esecutivo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dott. Geol. Luigi Lopardo

Arch. Ing. Germano Grilli

Dott. Agr. Antonio Cassani

Visto di validazione
(art 26, co. 8 D.Lgs. n. 50/2016)
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

Parma 30 Maggio 2021

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
1	**Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica.** Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate e reimmissione in località indicata dal personale di sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti. (EURO duecentocinquanta/00)	CAD	250,00
0	**ONERI PER LA SICUREZZA** Oneri per la sicurezza comprensivo di baracche di cantiere, wc per tutta la durata dei lavori, serbatoio acqua, segnaletiche di cantiere e stradali, recinzioni e dispositivi anticaduta (EURO tremiladuecentocinquantacinque/24)	CAD	3.255,24
3	**Compenso per lo spostamento dei macchinari e del cantiere a località varie senza interruzione dei lavori** Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle attrezzature nonchè dell'insediamento del cantiere (comprensivo di tutte le dotazioni per la sicurezza quali baracca, wc, ecc.) a località successive escluso il primo cantiere senzai interruzione dei lavori da parte del committente (EURO centocinquanta/00)	cad	150,00
F01.004.005	**Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica** Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L.. (EURO venticinque/00)	M3	25,00
P1_TP.21-20	**Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea** Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico e con l'utilizzo delle più idonee attrezzature ai sensi delle normative vigenti sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni e basse sponde, anche in presenza d'acqua, se nza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo di movimento terra, compreso il trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il raggio di 50 Km. Diametro compreso fra 21 e 30 cm (misurato a 1,30 m da terra) (EURO sessanta/00)	cad	60,00
P2_TP.31-40	**Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea** Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico e con l'utilizzo delle più idonee attrezzature ai sensi delle normative vigenti sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni e basse sponde, anche in presenza d'acqua, se nza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo di movimento terra, compreso il trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il raggio di 50 Km. Diametro compreso fra 31 e 40 cm (misurato a 1,30 m da terra) (EURO centoventi/00)	cad	120,00
P3_TP.>40	**Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea** Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico e con l'utilizzo delle più idonee attrezzature ai sensi delle normative vigenti sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni e basse sponde, anche in presenza d'acqua, se nza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo di movimento terra, compreso il trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il raggio di 50 Km. Diametro oltre i 40 cm (misurato a 1,30 m da terra) (EURO duecento/00)	cad	200,00
A02.001.005	**Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente.** Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente. (EURO trentacinque/00)	CAD	35,00
A02.001.010	**Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,ra Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto. (EURO duecentocinquanta/00)	CAD	250,00
A02.001.015	**Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, niche** Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi totali come n-esano (EURO duecentocinquanta/00)	CAD	250,00
	M01.001 - MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA		
M01.001.010	**Specializzato edile** Specializzato edile (EURO ventinove/26)	ora	29,26
M01.001.015	**Qualificato edile** Qualificato edile (EURO ventisette/20)	ora	27,20
	N04.001 - NOLI DI AUTOCARRI NOLI DI AUTOCARRI		
N04.001.005	**Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:** Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
e	**motrici tre assi fino a 14 t** motrici tre assi fino a 14 t (EURO cinquantadue/00)	ora	52,00
	N04.004 - NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA		
N04.004.015	**Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:** Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
e	**potenza da 90 a 118 kW** potenza da 90 a 118 kW (EURO sessantanove/10)	ora	69,10
N04.004.020	**Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:** Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
b	**peso da 18 a 21,9 t** peso da 18 a 21,9 t (EURO settantadue/80)	ora	72,80
c	**peso da 22 a 26,9 t** peso da 22 a 26,9 t (EURO ottantacinque/10)	ora	85,10
d	**peso da 27 a 31,9 t** peso da 27 a 31,9 t (EURO novantasette/30)	ora	97,30
N04.028.005	**Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamen** Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:		
e	**per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m (EURO tredici/06)	ora	13,06
A01.010.005	**Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata co** Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:		
a	**per trasporti fino a 10 km** per trasporti fino a 10 km (EURO zero/72)	mc/	0,72
	A01.007 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:		
A03.007.015	**classe di esposizione XC1-XC2:** classe di esposizione XC1-XC2:		
a	**C 25/30 (Rck 30 N/mmq)** C 25/30 (Rck 30 N/mmq) (EURO centotrentanove/34)	M3	139,34
A03.007.170	**Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):** Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):		
c	**per ogni mc pompato** per ogni mc pompato (EURO dodici/21)	M3	12,21
	C04.004 - SCAVI DI SBANCAMENTO SCAVI DI SBANCAMENTO		
C04.004.005	**Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acq** Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:		
a	**con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta** con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta (EURO due/00)	M3	2,00
b	**con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere** con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (EURO tre/30)	M3	3,30
c	**con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km** con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km (EURO due/90)	M3	2,90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	C04.052 - OPERE IN PIETRAME OPERE IN PIETRAME		
C04.052.005	**Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera** Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
g	**elementi di peso da 1000 a 3000 kg** elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO cinquantasei/30)	M3	56,30
h	**elementi di peso oltre i 3000 kg** elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO cinquantanove/00)	M3	59,00
C04.052.015	**Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenu** Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella costruzione di nuove difese dovrà avere un volume minimo di 0,7 mc. Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO diciotto/00)	M3	18,00
	C04.094 - DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE		
C04.094.045	**Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, d** Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m (EURO uno/53)	M2	1,53
	C04.106 - DIFESE SPONDALI DIFESE SPONDALI		
C04.106.045	**Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in op** Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	**talee fino a 1 m diametro min. 3 cm** talee fino a 1 m diametro min. 3 cm (EURO uno/10)	CAD	1,10
C04.109.055	**Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profon** Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profondità di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	1,3 m e posti alla distanza di 60 cm (interasse 80 cm). Sulla parte superiore verranno collocati n. 4 tronchi di castagno del diametro di 20 cm legati col filo di ferro e collegati con staffe al fine di trattenere il materiale a tergo che sarà costituito da pietrame e ghiaia con funzione drenante compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (EURO settantanove/20)	M	79,20

ELENCO PREZZI ONERI SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE:

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	ATTENZIONE: nell¿utilizzo di queste voci del prezzario, si ricorda di verificare la corrispondenza con la versione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 217 del 3 Luglio 2019.		
F01.001.005	**Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l com** Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori. (EURO cinquecentoquindici/00)	a corpo	515,00
F01.007.005	**Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante,** Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO trentasette/10)	ora	37,10
F01.022.005	**Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo** Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:		
a	**240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi** 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi (EURO centonovantanove/60)	CAD	199,60
d	**240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)** 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) (EURO quarantadue/00)	CAD	42,00
F01.022.045	**Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr** Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:		
a	**per i primi 30 giorni lavorativi** per i primi 30 giorni lavorativi (EURO centosessanta/00)	CAD	160,00

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	b	**per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi** per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi (EURO centodieci/00)	CAD	110,00
F01.025.005		**Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in ret** Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:		
	a	**allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori** allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori (EURO uno/19)	CAD	1,19
	b	**costo di utilizzo mensile** costo di utilizzo mensile (EURO zero/45)	CAD	0,45
F01.025.070		**Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un dop** Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura (EURO uno/54)	M	1,54
F01.031.020		**cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 3** cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:		
	a	**lato 60 cm, rifrangenza classe 1** lato 60 cm, rifrangenza classe 1 (EURO uno/01)	CAD	1,01
F01.031.025		**cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,** cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:		
	a	**lato 60 cm, rifrangenza classe 1** lato 60 cm, rifrangenza classe 1 (EURO uno/78)	CAD	1,78
F01.031.030		**cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,** cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese:		
	a	**dimensioni 90 x 135 cm** dimensioni 90 x 135 cm (EURO sette/33)	CAD	7,33
F01.097.005		**Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il** Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
a	**dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm** dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm (EURO uno/18)	CAD	1,18
F01.097.015	**Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e a** Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute (EURO quindici/90)	CAD	15,90
F01.097.020	**Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracni** Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate (EURO nove/40)	CAD	9,40
F01.100.005	**Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:** Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:		
b	**sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze** sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze (EURO trentasei/40)	CAD	36,40