Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		LAVORI				
		CANTIERE A - COMUNE DI FORNOVO TARO - FIUME TARO - LOC. OSTERIAZZA				
1	C04.094.030	Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro fino a 30 cm a 1,3 m dal suolo): taglio nella zona d'intervento 750.00 * 2.00	m²	1500,00	0,90	1.350,00
2	C04.007.015	Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino alla profondità di 3 m, compresi aggottam per esecuzione gabbioni 20.25*8*3	m³	486,000	2,60	1.263,60
3	C04.007.005	Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terre				
	a	per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano per esecuzione gabbioni 12.75*8*3	m³	306,000	3,20	979,20
4	C04.049.010	Gabbioni costruiti a scatola,certificati CE, conformi alle "Linee guida per la redazione di Capitolati" della Presidenza				
	d	riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm				
		fondazione 8.00*5.00*1.00*3*3	m³	360,000		
		per elevazione 1° corso 8.00*4.00*1.00*3	m³	96,000		
		per elevazione 2° corso 8.00*3.00*1.00*3	m³	72,000		
				528,000	110,00	58.080,00
		Totale CANTIERE A - COMUNE DI FORNOVO TARO - FIUME TARO - LOC. OSTERIAZZA				**61.672,80**
		CANTIERE B - COMUNE DI FORNOVO TARO - FIUME TARO - LOC. OSTERIAZZA				
5	C04.094.030	Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro fino a 30 cm a 1,3 m dal suolo): taglio nella zona d'intervento 750.00 * 2.00	m²	1500,00	0,90	1.350,00
6	C04.004.005	Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acq				
	a	con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta	m³	1500,000	2,00	3.000,00
7	N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:				
	d	potenza da 75 a 89 kW per lavori in economia da definire	ora	8,00	62,60	500,80
8	N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:				
	e	potenza da 90 a 118 kW per lavori in economia da definire	ora	8,00	69,10	552,80
9	N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:				
	f	potenza da 119 a 148 kW per lavori in economia da definire	ora	8,00	75,70	605,60
10	N04.001.005	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:				
	f	motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t per lavori in economia da definire	ora	8,00	58,80	470,40
11	C04.007.015	Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino alla profondità di 3 m, compresi aggottam per esecuzione gabbioni 20.25*8*4	m³	648,000	2,60	1.684,80

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
12	C04.007.005	Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terre				
	a	per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano per esecuzione gabbioni 12.75*8*4	m³	408,000	3,20	1.305,60
13	C04.049.010	Gabbioni costruiti a scatola,certificati CE, conformi alle “Linee guida per la redazione di Capitolati“ della Presidenza				
	d	riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm				
		fondazione 8.00*5.00*1.00*3*4	m³	480,000		
		per elevazione 1° corso 8.00*4.00*1.00*4	m³	128,000		
		per elevazione 2° corso 8.00*3.00*1.00*4	m³	96,000		
				704,000	110,00	77.440,00
14	C04.052.010	Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con toller				
	h	elementi di peso oltre i 3000 kg per rinforzo pennello esistente 10*5	m³	50,000	55,30	2.765,00
15	C04.052.010	Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con toller				
	g	elementi di peso da 1000 a 3000 kg per rinforzo pennello esistente 10*5	m³	50,000	49,20	2.460,00
16	A03.007.005	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.				
	b	200 kg/mc per intasamento pietrame 10.00*2	m³	20,000	88,81	1.776,20
17	A03.007.170	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):				
	a	quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m	Cadauno	20,00	345,91	6.918,20
		Totale CANTIERE B - COMUNE DI FORNOVO TARO - FIUME TARO - LOC. OSTERIAZZA				**100.829,40**
		CANTIERE C - COMUNE DI FORNOVO DI TARO - TORRENTE SPORZANA - LOC. SALITA				
18	N04.004.030	Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio				
	b	potenza da 60 a 74 kW per pulizia area intervento	ora	8,00	70,70	565,60
19	N04.004.030	Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio				
	c	potenza da 75 a 89 kW per pulizia area intervento	ora	8,00	80,10	640,80
20	N04.004.030	Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio				
	d	potenza da 90 a 118 kW per pulizia area intervento	ora	8,00	97,30	778,40
21	N04.019.020	Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio per taglio singolo esemplare albero	ora	8,00	30,41	243,28
22	M01.001.010	Specializzato edile	ora	8,00	29,26	234,08
23	C04.007.015	Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino alla profondità di 3 m, compresi aggottam				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		per esecuzione scogliera 20.13*50.00	m³	1006,500	2,60	2.616,90
24	C04.052.010	Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con toller				
	h	elementi di peso oltre i 3000 kg per esecuzione fondazione 1.50*3.00*50.00	m³	225,000	55,30	12.442,50
25	C04.052.010	Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con toller				
	g	elementi di peso da 1000 a 3000 kg per esecuzione elevazione (1.50+2.00)/2*4.00*50.00	m³	350,000	49,20	17.220,00
26	C04.052.015	Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenu	m³	42,000	18,00	756,00
27	N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:				
	d	potenza da 75 a 89 kW per sistemazione finale	ora	4,00	62,60	250,40
28	N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:				
	e	potenza da 90 a 118 kW per sistemazione finale	ora	4,00	69,10	276,40
29	N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:				
	f	potenza da 119 a 148 kW per sistemazione finale	ora	4,00	75,70	302,80
30	C04.109.001	Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in pietrame e scarpate interne dell'alveo 1 talea a mq della scogliera fuori terra	cad	250,00	1,00	250,00
		Totale CANTIERE C - COMUNE DI FORNOVO DI TARO - TORRENTE SPORZANA - LOC. SALITA				**36.577,16**
		ONERI SICUREZZA				
31	60.05.005	Oneri Sicurezza	corpo	1,00	2.990,86	2.990,86
		Totale ONERI SICUREZZA				**2.990,86**
		TOTALE LAVORI				**202.070,22**
		Importo soggetto a ribasso				**199.079,36**
		Ribasso d'asta 0,0000 %				**0,00**
						199.079,36
		Importo sicurezza				**2.990,86**
		TOTALE NETTO LAVORI				**202.070,22**
		Costo del personale				**62.027,74**
		SOMME A DISPOSIZIONE				
32		contributo ANAC	EURO			225,00
33		imprevisti - arrotondamento	EURO			16,21
		ONERI FISCALI IVA				
		IVA su Lavori				
		Aliquota al 22%	EURO	22%	202.070,22	44.455,45
		Fondo incentivante (1,60%)	EURO			3.233,12
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				**47.929,78**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		IMPORTO COMPLESSIVO				**250.000,00**