Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
M01.001.010	**Specializzato edile** Specializzato edile (EURO ventinove/26)	ora	29,26	100.00 %
N04.001.005	**Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:** Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
f	**motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t** motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t (EURO cinquantotto/80)	ora	58,80	43.00 %
N04.004.015	**Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:** Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
d	**potenza da 75 a 89 kW** potenza da 75 a 89 kW (EURO sessantadue/60)	ora	62,60	46.00 %
e	**potenza da 90 a 118 kW** potenza da 90 a 118 kW (EURO sessantanove/10)	ora	69,10	42.00 %
f	**potenza da 119 a 148 kW** potenza da 119 a 148 kW (EURO settantacinque/70)	ora	75,70	38.00 %
N04.004.030	**Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio** Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:			
b	**potenza da 60 a 74 kW** potenza da 60 a 74 kW (EURO settanta/70)	ora	70,70	41.00 %
c	**potenza da 75 a 89 kW** potenza da 75 a 89 kW (EURO ottanta/10)	ora	80,10	36.00 %
d	**potenza da 90 a 118 kW** potenza da 90 a 118 kW (EURO novantasette/30)	ora	97,30	34.00 %
N04.019.020	**Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio** Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio (EURO trenta/41)	ora	30,41	75.00 %
C04.094.030	**Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro fino a 30 cm a 1,3 m dal suolo):** Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro fino a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta (EURO zero/90)	m²	0,90	40.00 %
C04.049.010	**Gabbioni costruiti a scatola,certificati CE, conformi alle "Linee guida per la redazione di Capitolati" della Presidenza** Gabbioni costruiti a scatola,certificati CE, conformi alle "Linee guida per la redazione di Capitolati" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito internamente in lega di Zinco- Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici nè sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 130.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contuigui. Riempiti con materiale di tipo non gelivo nè friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte			
d	**riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm** riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm (EURO centodieci/00)	m³	110,00	35.00 %
C04.052.010	**Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con toller** Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
g	**elementi di peso da 1000 a 3000 kg** elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO quarantanove/20)	m³	49,20	15.00 %
h	**elementi di peso oltre i 3000 kg** elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO cinquantacinque/30)	m³	55,30	14.00 %
C04.052.015	**Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenu** Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella costruzione di nuove difese dovrà avere un volume minimo di 0,7 mc. Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO diciotto/00)	m³	18,00	35.00 %
C04.007.005	**Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terre** Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
a	**per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano** per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano (EURO tre/20)	m³	3,20	33.00 %
C04.007.015	**Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino alla profondità di 3 m, compresi aggottam** Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino alla profondità di 3 m, compresi aggottamenti, rinterro dello scavo e sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO due/60)	m³	2,60	33.00 %
C04.004.005	**Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acq** Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
	eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:			
a	**con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta** con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta (EURO due/00)	m³	2,00	28.00 %
A03.007.005	**Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.** Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:			
b	**200 kg/mc** 200 kg/mc (EURO ottantotto/81)	m³	88,81	25.00 %
A03.007.170	**Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):** Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):			
a	**quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m** quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m (EURO trecentoquarantacinque/91)	Cadauno	345,91	15.00 %
C04.109.001	**Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in pietrame e scarpate interne dell'alveo** Fornitura e posa in opera di talee fino ad 1 m di lunghezza e 3 cm diam. minimo per rinverdimenti vivi. Le talee (di salice o tamerice od altre piante autoctone preferibilmente arbustive da procurarsi possibilmente in loco) dovranno essere inserite negli interstisti di difese di sponda in pietrame o sulla sponda secondo indicazioni della D.L.: (EURO uno/00)	cad	1,00	50.00 %
60.05.005	**Oneri Sicurezza** Oneri Sicurezza (EURO duemilanovecentonovanta/86)	corpo	2.990,86	25.00 %