Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		ONERI DELLA SICUREZZA				
1	F01.08.018	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autop				
	a	240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi	cad	1,0	199,60	199,60
2	F01.08.018	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autop				
	b	240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	cad	8,0	36,80	294,40
3	F01.08.026	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o alt				
	a	per i primi 30 giorni lavorativi	cad	1,0	160,00	160,00
4	F01.08.026	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o alt				
	b	per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi	cad	8,0	110,00	880,00
5	F01.01.002	Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario	a corpo	1,0	150,00	150,00
6	F01.08.028	Compenso a corpo per lo spostamento della baracca di cantiere, del wc ecc. ad una successiva installazione				
		dai cantieri A al cantiere B	cad	1,0		
		dal cantiere B al cantiere C	cad	1,0		
				2,0	250,00	500,00
7	F01.09.033	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20				
		per delimitazione area baracca e deposito 5.00*4*3	mq	60,00		
		per delimitazione ACCESSI 20.00*3	mq	60,00		
				120,00	5,00	600,00
8	F01.10.043	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifra				
	a	350 x 350 mm				
		2*3	cad	6,0	0,32	1,92
9	F01.10.044	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrang				
	d	270 x 430 mm				
		2*3	cad	6,0	0,41	2,46
10	F01.11.059	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di				
	a	per il primo mese lavorativo o frazione di esso				
		2*3	cad	6,0	15,40	92,40
11	F01.33.234	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e	cad	1,0	15,90	15,90
12	F01.33.235	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracn	cad	1,0	9,40	9,40
13	F01.34.236	Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:				
	b	sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
			cad	1,0	36,40	36,40
14	E04.01.001	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e man				
	a	da kg 1, classe 8A-34BC	cad	1,0	48,38	48,38
		TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA				**2.990,86**
		Costo del personale				**997,34**