AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
BOLOGNA

FINANZIAMENTO: Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art. 1 comma 178 lettera b) L. 178/2020	
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE DI CONTENIMENTO DEGLI EVENTI DI PIENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI E FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO IDRAULICO - BACINO RENO	
COD. 22	
CUP: F37H21001790001	
IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 1.250.000,00	
PROGETTO DEFINITIVO	
ELENCO PREZZI – rev.1	
VISTO: Il Responsabile del Procedimento Ing. Davide Parmeggiani *(firmato digitalmente)*	PROGETTISTA: Ing. Leonardo Guarnieri _____ COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE: Arch.i. Michele Straci — Ing. Giulia Bernagozzi _____ — _____ Geol. Enrico Mazzini — Ing. Stefano Bondioli _____ — _____

Bologna, 18.05.2022

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	LAVORI:		
M01.001.010	Specializzato edile (EURO trenta/16)	ora	30,16
P06	Compenso per la tutela della fauna ittica mediante cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate e eimmissione in località indicata dal personale di sorveglianza, comprese eventuali operazioni per favorire la decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti. (EURO trecentocinquanta/00)	cad	350,00
P05	Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle attrezzature a località successive, esluso il primo cantiere:		
A	Spostamento a seguito di interruzione dei lavori (EURO trecentocinquanta/00)	cad	350,00
B	Spostamento tra località diverse senza interruzione dei lavori (EURO centocinquanta/00)	cad	150,00
N04.022.005	Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego (EURO quarantaquattro/48)	ora	44,48
N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
a	potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (EURO quarantanove/92)	ora	49,92
b	potenza da 30 a 59 kW (EURO cinquantatre/99)	ora	53,99
c	potenza da 60 a 74 kW (EURO cinquantasette/92)	ora	57,92
d	potenza da 75 a 89 kW (EURO sessantaquattro/52)	ora	64,52
e	potenza da 90 a 118 kW (EURO settantuno/10)	ora	71,10
f	potenza da 119 a 148 kW (EURO settantasette/75)	ora	77,75
g	potenza da 149 a 222 kW (EURO ottantanove/72)	ora	89,72
N04.004.020	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
a	peso da 13 a 17,9 t (EURO sessantasei/22)	ora	66,22
b	peso da 18 a 21,9 t (EURO settantaquattro/84)	ora	74,84
c	peso da 22 a 26,9 t (EURO ottantasette/25)	ora	87,25
d	peso da 27 a 31,9 t (EURO novantanove/59)	ora	99,59
e	peso da 32 a 37 t (EURO centoundici/93)	ora	111,93
N04.004.030	Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
a	potenza fino a 59 kW (EURO sessantacinque/83)	ora	65,83
b	potenza da 60 a 74 kW (EURO settantadue/71)	ora	72,71
c	potenza da 75 a 89 kW (EURO ottantadue/20)	ora	82,20
d	potenza da 90 a 118 kW (EURO novantanove/76)	ora	99,76
e	potenza da 119 a 140 kW (EURO centododici/78)	ora	112,78

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
N04.001.005	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
e	motrici tre assi fino a 14 t (EURO cinquantatre/78)	ora	53,78
f	motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t (EURO sessanta/53)	ora	60,53
g	motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile (EURO settantatre/78)	ora	73,78
N04.004.040	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
a	potenza fino a 59 kW (EURO quarantotto/51)	ora	48,51
b	potenza da 60 a 110 kW (EURO cinquantadue/36)	ora	52,36
c	potenza superiore a 110 kW (EURO sessantuno/87)	ora	61,87
N04.034.010	Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote sterzanti, completo di braccio telescopico con lunghezza fino a 12 m , dotato di testata girevole a 180°, con larghezza di taglio minimo 120 cm. Il mezzo dovrà essere dotato di trincia da erba e trincia forestale per il taglio di piante e arbusti fino a 15 cm di diametro, con larghezza di taglio da 1,20 m a 1,50 m; nel prezzo sono compresi l'operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
a	potenza da 75 a 89 kW (EURO settantasette/27)	ora	77,27
b	con potenza da 90 a 118 kW (EURO ottantadue/42)	ora	82,42
P01	Nolo di trattore quattro ruote motrici dotato di sollevatore anteriore e posteriore e trinciatrice anteriore da 2,50m per sfalcio e decespugliamento in piano e tirnciatrice posteriore da almeno 2,50m per lavori agro forestali, oppure trattore reversibile munito di trinciatrice enteriore e posteriore da 2,50 m compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio		
P2.a	con potenzxa da 75 a 89 kW (EURO settantasette/00)	25	77,00
P2.b	con potenza da 90 a 118 kW (EURO novanta/00)	h	90,00
P02	Taglio di vegetazione spontanea, di qualunque genere e dimensione, senza differenza di specie ed età, incluse eventuali rifiniture per portare a raso terra le ceppaie. (EURO zero/12)	mq	0,12
N04.013.010	Piattaforma semovente con braccio telescopico:		
a	altezza 18 m (EURO sessanta/52)	ora	60,52
b	altezza 28 m (EURO settantuno/10)	ora	71,10
C04.004.005	Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:		
a	con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta (EURO due/09)	M3	2,09
b	con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (EURO tre/45)	M3	3,45
c	con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km (EURO tre/03)	M3	3,03
C04.004.010	Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO tre/87)	M3	3,87

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
C04.007.005	Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano (EURO tre/34)	M3	3,34
b	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna (EURO otto/05)	M3	8,05
c	per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna (EURO nove/93)	M3	9,93
C04.049.010	Gabbioni costruiti a scatola,certificati CE, conformi alle “Linee guida per la redazione di Capitolati“ della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito internamente in lega di Zinco- Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici nè sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 130.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contuigui. Riempiti con materiale di tipo non gelivo nè friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte		
a	riempiti con pietrame di cava per altezza di 0,5 m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm (EURO centocinquanta/06)	M3	150,06
b	riempiti con pietrame di cava per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm (EURO centoquaranta/66)	M3	140,66
c	riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 0,5 m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm (EURO centoquarantuno/08)	M3	141,08
d	riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm (EURO centotrentuno/67)	M3	131,67
e	sovrapprezzo per divisorio interno maglia e filo delle stesse caratteristche del gabbione (EURO sei/53)	M2	6,53
C04.052.005	Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg (EURO trenta/93)	T	30,93
b	elementi di peso da 51 a 1000 kg (EURO trentatre/96)	T	33,96
c	elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO trentaquattro/69)	T	34,69
d	elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO trentasei/16)	T	36,16
e	scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg (EURO cinquantuno/41)	M3	51,41
f	elementi di peso da 51 a 1000 kg (EURO cinquantasette/79)	M3	57,79
g	elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO cinquantotto/83)	M3	58,83
h	elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO sessantuno/66)	M3	61,66
C04.052.010	Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
a	scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg (EURO ventiquattro/77)	T	24,77
b	elementi di peso da 51 a 1000 kg (EURO ventisei/44)	T	26,44
c	elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO trenta/20)	T	30,20
d	elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO trentatre/96)	T	33,96
e	scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg (EURO quarantadue/32)	M3	42,32
f	elementi di peso da 51 a 1000 kg (EURO quarantacinque/04)	M3	45,04
g	elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO cinquantuno/41)	M3	51,41
h	elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO cinquantasette/79)	M3	57,79
	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:		
A03.007.015	classe di esposizione XC1-XC2:		
a	C 25/30 (Rck 30 N/mmq) (EURO centosessanta/75)	M3	160,75
b	C 28/35 (Rck 35 N/mmq) (EURO centosessantacinque/18)	M3	165,18
c	C 32/40 (Rck 40 N/mmq) (EURO centosettantasei/82)	M3	176,82
d	C 35/45 (Rck 45 N/mmq) (EURO centoottantadue/97)	M3	182,97
A03.013.005	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:		
a	diametro 6 mm (EURO due/17)	KG	2,17
b	diametro 8 mm (EURO due/10)	KG	2,10
c	diametro 10 mm (EURO due/08)	KG	2,08
d	diametro 12 mm (EURO due/07)	KG	2,07
e	diametro 14 ÷ 30 mm (EURO due/07)	KG	2,07
f	diametro 32 mm (EURO due/08)	KG	2,08
g	diametro 34 ÷ 36 mm (EURO due/09)	KG	2,09
h	diametro 40 mm (EURO due/09)	KG	2,09
A03.013.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:		
a	diametro 5 mm (EURO due/24)	KG	2,24
b	diametro 6 mm (EURO due/23)	KG	2,23
c	diametro 8 mm (EURO due/22)	KG	2,22
d	diametro 10 mm (EURO due/22)	KG	2,22
e	diametro 12 mm (EURO due/23)	KG	2,23
A03.007.170	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):		
a	quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m (EURO centoquarantasei/45)	CAD	146,45
b	quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 36 a 42 m (EURO duecentodue/40)	CAD	202,40
c	per ogni mc pompato (EURO otto/86)	M3	8,86
d	riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento (EURO sessantacinque/78)	CAD	65,78
e	quota per metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della pompa (EURO undici/39)	M	11,39
f	rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc (EURO uno/52)	min	1,52
A03.010.005	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:		
a	per plinti di fondazione (EURO trentatre/84)	M2	33,84
b	per pareti rettilinee in elevazione (EURO trentatre/41)	M2	33,41
c	per pilastri (EURO trentasei/30)	M2	36,30
d	per travi (EURO trentanove/97)	M2	39,97
e	per solai e solette piene con travi a spessore (EURO trentacinque/51)	M2	35,51
f	per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde (EURO quarantatre/21)	M2	43,21
	SICUREZZA:		
P03	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:		
a	240 x 270 x 240 cm - per tutta la durata del cantiere - (EURO cinquecento/00)	CAD	500,00
P04	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.		
a	per tutta la durata del cantiere (EURO seicentocinquanta/00)	CAD	650,00
F01.025.025	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:		
a	altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (EURO uno/33)	M	1,33
b	altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (EURO uno/42)	M	1,42
c	altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (EURO uno/56)	M	1,56
d	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (EURO uno/88)	M	1,88
e	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata (EURO sei/17)	M	6,17
F01.031.035	presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese:		
a	dimensioni 90 x 250 cm (EURO quindici/94)	CAD	15,94
b	dimensioni 135 x 180 cm (EURO sedici/47)	CAD	16,47
F01.031.015	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	per il primo mese lavorativo o frazione di esso (EURO quindici/56)	CAD	15,56
b	per ogni mese o frazione di esso successivo al primo (EURO tre/54)	CAD	3,54
F01.031.150	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori):		
a	costo di utilizzo del sistema per un mese (EURO quarantanove/67)	CAD	49,67
b	posizionamento in opera e successiva rimozione (EURO cinquantuno/55)	CAD	51,55
F01.031.190	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua:		
a	costo di utilizzo del materiale per un mese (EURO uno/96)	M	1,96
b	allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione (EURO cinque/23)	M	5,23
F01.097.010	Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:		
a	dimensioni 30 x 14 x 37 cm (EURO due/24)	CAD	2,24
b	dimensioni 34 x 18 x 46 cm (EURO quattro/58)	CAD	4,58
F01.097.015	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute (EURO sedici/06)	CAD	16,06

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
F01.097.020	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate (EURO nove/50)	CAD	9,50
F01.004.005	Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L.. (EURO venticinque/25)	M3	25,25
F01.004.010	Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del materiale impiegato secondo le disposizioni della D.L.. (EURO cinque/05)	M3	5,05
F01.004.015	Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante sottofondazione stradale stesa e compattata a macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso dello stesso e costituita da:		
a	strato di sabbia (EURO ventisei/77)	M3	26,77
b	misto granulometrico stabilizzato (EURO trentasette/48)	M3	37,48
c	conglomerato bituminoso (EURO centoventinove/70)	M3	129,70
F01.007.005	Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO trentasette/48)	ora	37,48
SIC.CV.02.001	per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale). (EURO centoottantacinque/00)	Mes	185,00