REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0030394 del 04/07/2018 15:20:54

RegioneEmiliaRomagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

OCDPC 503/2018 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, COMMISSARIO DELEGATO N.48 DEL 19/04/2018 – CODICE INTERVENTO 13307

Titolo intervento: Interventi di ripristino di difesa spondale in destra idraulica sul torrente Dragone in prossimità di ponte del Mogno

Importo del finanziamento: € 95.000,00

CUP: _____ CIG: _____

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Monia Rivoli
(responsabile del progetto)

Geom. William Ferretti
(collaboratore al progetto)

Data, 21/06/2018

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0030394 del 04/07/2018 15:20:54

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0030394 del 04/07/2018 15:20:54

Num. Ord. / Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
	LAVORI							
1 / 01.05.005	Compenso per la tutela della fauna ittica							
	cad	1,00				1	350,00	350,00
2 / 06.10.005.f	Nolo di escavatore, pala o ruspa potenza da 119 a 148 kW							
	ora	20,00				20,000		
	ora	15,00				15,000		
						35,000	75,70	2.649,50
3 / 12.10.005.a	Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna							
	m³	410,00				410,000	3,20	1.312,00
4 / 12.05.005.b	Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere							
	m³	1800,00				1800,000	3,30	5.940,00
5 / 18.05.020	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio ciclopico							
	nuovo repellente m³	120,00				120,000		
	esistente sottofondo scogliera m³	57,00				57,000		
	adeguamento repellente esistente m³	16,00				16,000		
	adeguamento in altezza scogliera esistente m³	92,00				92,000		
	nuova scogliera m³	307,00				307,000		
	pennelli protezione scogliera m³	2,00	2,00	2,00	2,00	16,000		
						608,000	106,60	64.812,80
6 / 57.15.015	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri							
	m²	95,00				95,000	5,00	475,00
7 / 57.25.012	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con confezione di repellente per insetti e aracnidi							
	cad	2,00				2	9,40	18,80
8 / 57.40.005	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare							
	cad	2,00				2	20,40	40,80
9 / 57.40.035	Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali							
	cad	2,00				2	10,50	21,00
10 / 57.80.005	Riunioni di coordinamento							
	ora	3,00				3,000	150,00	450,00
11 / 57.25.010	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con set completo per l'asportazione di zecche							
	cad	2,00				2	15,90	31,80
	TOTALE LAVORI							**76.101,70**
	per il personale							**14.805,53**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0030394 del 04/07/2018 15:20:54

Num. Ord. / Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
	SOMME A DISPOSIZIONE							
12	Contributo ANAC							30,00
13	Oneri di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista							300,00
14	Oneri di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del verificatore							300,00
15	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art 113 co 3 del D.Lgs 50/2016 (1,6%)							1.217,63
16	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art 113 co 4 del D.Lgs 50/2016 (0,4%)							304,41
17	Arrotondamento							3,89
	ONERI FISCALI IVA							
	IVA su Lavori							
	Aliquota al 22%					22%	76.101,70	16.742,37
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE							**18.898,30**
	IMPORTO COMPLESSIVO							**95.000,00**