Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DGR N° 883 del 11/06/2018 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE ESCAVAZIONE E MOVIMENTAZIONI DI MATERIALI LITOIDI E TERROSI DA REALIZZARE A COMPENSAZIONE - ANNUALITA' 2018 - PROGRAMMAZIONE NUOVI INTERVENTI E INTEGRAZIONE FINANZIARIA DELIBERAZIONE N. 249/2017. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2018. - ALLEGATO B - CODICE SIMADA 2K1A0018 - CUP: E99H18000370002

Titolo intervento: Modellazione morfologica dell'alveo del Fiume Panaro mediante movimentazione ed asportazioni di materiali litoidi e realizzazione di opere di difesa a protezione della sponda sinistra dal centro abitato di Marano fino alla località Casona

Importo del finanziamento: € 87.000,00

8) TAVOLA 2 - SEZIONI DELLO STATO DI FATTO, SCAVO E MOVIMENTAZIONE

Scala 1:1.000

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Geom. William Ferretti
(responsabile del progetto)

Data,

Visto di validazione
(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. ssa Rita Nicolini)

Calcolo volumi

	Sezione	Distanza m	Area scavo m^2	Area movimentazione m^2	Volume scavo m^3	Volume movimentazione m^3
Monte				0.00		
		90.00				1155
	21		14.69	25.66		
		97.60			1803	2442
	20		22.26	24.38		
		53.43			1210	1461
	19		23.03	30.31		
		56.30			1283	1489
	18		22.54	22.58		
		50.23			1096	1095
	17		21.11	21.02		
		50.36			1140	1192
	16		24.15	26.33		
		50.21			1112	1204
	15		20.15	21.62		
		48.45			798	861
	14		12.78	13.94		
		52.16			445	486
	13		4.29	4.71		
		50.31			487	502
	12		15.08	15.24		
		48.81			626	588
	11		10.55	8.86		
		51.85				230
Valle				0.00		
		TOTALE			**10000**	**12705**



Legenda

- Profilo piano campagna
- Area scavo
- Profilo scavo
- Area movimentazione
- Profilo movimentazione
- Profilo sistemazione finale

Le quote sono espresse in m s.l.m. e le distanze in m.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0013726 del 14/03/2019 17:08:56