RegioneEmiliaRomagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

D.G.R. N°883 del 11/06/2018 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE ESCAVAZIONE E MOVIMENTAZIONI DI MATERIALI LITOIDI E TERROSI DA REALIZZARE A COMPENSAZIONE - ANNUALITA' 2018 - PROGRAMMAZIONE NUOVI INTERVENTI E INTEGRAZIONE FINANZIARIA DELIBERAZIONE N. 249/2017. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2018 – ALLEGATO B - CODICE SIMADA: 2K1A0019 – CUP: E19H18000330002

Titolo intervento: Modellazione morfologica dell'alveo del Fiume Secchia mediante movimentazione ed asportazioni di materiali litoidi dalla località Stignano a Case Azzoni e realizzazione opere di difesa a protezione della sponda destra

Importo del finanziamento: € 87.000,00

3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Geom. William Ferretti
(responsabile del progetto)

Data, 03/10/2018

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0013732 del 14/03/2019 17:56:54

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
	LAVORI							
1 NP_1	Compenso per la tutela della fauna ittica cad					1	350,00	350,00
2 C04.02.002.a	Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di ac con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta m³					11159,000	2,00	22.318,00
3 C04.02.002.c	Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di ac con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km m³					12332,000	2,90	35.762,80
4 N04.01.001.e	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t ora					60,000	52,00	3.120,00
5 N04.02.005.f	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora potenza da 119 a 148 kW ora					60,000	75,70	4.542,00
6 M01.01.003	Qualificato edile ora					60,000	27,36	1.641,60
7 N04.07.030	Motosega ora					48,000	30,41	1.459,68
	Sicurezza							
8 N04.09.033.a	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatri da 6 kg cad					1	14,50	14,50
9 F01.03.005	Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante ora					10,000	37,10	371,00
10 F01.11.059.a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di per il primo mese lavorativo o frazione di esso cad					1	15,40	15,40
11 F01.11.059.b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di per ogni mese o frazione di esso successivo al primo cad					1	3,50	3,50
12	Integrazione al contenuto della cassetta di							

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0013732 del 14/03/2019 17:56:54

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
F01.33.234	pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e							
	cad					1	15,90	15,90
13 F01.33.235	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracn							
	cad					1	9,40	9,40
	Totale Sicurezza							**69.623,78**
	TOTALE LAVORI							**69.623,78**
	per lavorazioni a base d'asta							**69.194,08**
	per la sicurezza							**429,70**
	per il personale							**12.765,39**
	SOMME A DISPOSIZIONE							
14	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 3 del D.LGS 50/2016 (1,6 %)							1.113,98
15	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 4 del D.LGS 50/2016 (0,4%)							278,50
16	Oneri di Polizza di Assicurazione della Responsabilità professionale del progettista (premio minimo)							300,00
17	Contributo ANAC della S.A.							30,00
18	Imprevisti							336,51
	ONERI FISCALI IVA							
	IVA su Lavori							
	Aliquota al 22%					22%	69.623,78	15.317,23
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE							**17.376,22**
	IMPORTO COMPLESSIVO							**87.000,00**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0013732 del 14/03/2019 17:56:54