



AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Viale Cavour 77 -44121- FERRARA (FE)

DGR N.556 DEL 08.04.2019

Codice 2B2B702 Lavori di manutenzione straordinaria
per la diaframmatura dei corsi d'acqua del bacino del
Po di Volano interessati da infiltrazioni

CUP E71G19000100002

ANNUALITA' 2020-2021 IMP. FIN. €300.000,00

4. ELENCO PREZZI SICUREZZA

Gruppo di Progettazione:

Dott. Ing. Buzzoni Alessandro

Dott. Ing. Bergo Francesco

Data: 10/10/2019

Visto:

Il Responsabile del Servizio

Dott. Geol. Miccoli Claudio

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| F01.025.030 | Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 m Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari (1 - EURO cinque/00) (Per la sicurezza EURO 5,00) | m ² | 5,00 |
| F01.028.005 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifran Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: c 500 x 330 mm 500 x 330 mm (1 - EURO zero/42) (Per la sicurezza EURO 0,42) | Cadauno | 0,42 |
| F01.028.010 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrange Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: g 500 x 330 mm 500 x 330 mm (1 - EURO zero/42) (Per la sicurezza EURO 0,42) | Cadauno | 0,42 |
| F01.031.140 | Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successi Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione (1 - EURO uno/02) (Per la sicurezza EURO 1,02) | Cadauno | 1,02 |
| F01.022.045 | Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: a per i primi 30 giorni lavorativi per i primi 30 giorni lavorativi (1 - EURO centosessanta/00) (Per la sicurezza EURO 160,00) b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi (1 - EURO centodieci/00) (Per la sicurezza EURO 110,00) | Cadauno | 160,00 |
| F01.022.005 | Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi (1 - EURO centonovantanove/60) | Cadauno | 199,60 |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|---|-----------------|-------------|
| b | (Per la sicurezza EURO 199,60) 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) (1 - EURO trentasei/80) (Per la sicurezza EURO 36,80) | Cadauno | 36,80 |