

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile  
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIO DI COMPETENZA

**DECRETO DEL PRESIDENTE N.40 DEL 18/03/2020 –  
“RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI  
RELATIVI AGLI EVENTI METEOROLOGICI GIUGNO, LUGLIO,  
AGOSTO 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 DICEMBRE 2017 - OCDPC  
503/2018; 2 FEBBRAIO-19 MARZO 2018 - OCDPC 533/2018; 27  
OTTOBRE-5 NOVEMBRE 2018 - OCDPC 558/2018 ANNUALITÀ  
2020”**  
OCDPC n. 558/2018 CS 6110  
Cod. intervento: 15801

**Titolo intervento: Ripristino opere idrauliche di difesa spondale in  
destra idraulica a monte del ponte Docciola**

**Importo del finanziamento: € 250.000,00**

CUP: F33H20000260001 CIG: \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 250.000,00**

## **2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

Geom. William Ferretti  
(responsabile del progetto)

**Data, 30/04/2020**

**Visto di validazione**

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Dott.ssa Rita Nicolini)

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>LAVORI</b>						
<b>Realizzazione repellenti</b>						
1	N04.004.025	Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante peso del martello da 2001 kg a 3000 kg	ora	80,00	121,50	9.720,00
2	N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: f potenza da 119 a 148 kW	ora	80,00	75,70	6.056,00
3	C04.007.005	Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terra a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano fondazione 4 * 12 * 10 * 2.5 piede 4 * 4 * 10 * 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1200,00 160,00 1360,00	3,20	4.352,00
4	C04.016.010	Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cement fondazione 4 * 12 * 10 * 2 piede 4 * 3 * 10 * 1 elevazione 4 * 12 * 4.5 * 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	960,00 120,00 432,00 1512,00	95,94	145.061,28
5	C04.016.015	Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di difesa del suolo: a fino a 100 mc gettati in continuo	m <sup>3</sup>	100,00	13,20	1.320,00
6	C04.016.015	Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di difesa del suolo: b oltre 100 mc gettati in continuo	m <sup>3</sup>	807,00	9,00	7.263,00
<b>Risagomatura alveo</b>						
7	C04.004.005	Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta 400 * 15 * 2	m <sup>3</sup>	12000,00	2,00	24.000,00
8	01.05.005	Compenso per la tutela della fauna ittica	Cadauno	1,00	400,00	400,00
<b>Oneri sicurezza</b>						
9	F01.004.005	Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica 0.5 * 10 * 4 * 3	m <sup>3</sup>	60,00	25,00	1.500,00
10	F01.022.005	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi	Cadauno	1,00	199,60	199,60
11	F01.022.005	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	Cadauno	1,00	36,80	36,80

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
12	F01.022.045	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altri a per i primi 30 giorni lavorativi	Cadauno	1,00	160,00	160,00
13	F01.022.045	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altri b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi	Cadauno	1,00	110,00	110,00
14	F01.031.015	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di a per il primo mese lavorativo o frazione di esso	Cadauno	8,00	15,40	123,20
15	F01.031.015	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo	Cadauno	8,00	3,50	28,00
16	F01.025.030	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 m 60 * 2	m²	120,00	5,00	600,00
17	F01.097.005	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm	Cadauno	2,00	3,39	6,78
18	F01.097.020	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracni	Cadauno	2,00	9,40	18,80
19	F01.097.015	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e a	Cadauno	2,00	15,90	31,80
20	NP_001	Applicazione misure prevenzione Covid-19		90,0	3,00	270,00
		<b>Somme a disposizione</b>				
		<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>201.257,26</b>
		<b>per lavorazioni a base d'asta</b>				<b>198.172,28</b>
		<b>per la sicurezza</b>				<b>3.084,98</b>
		<b>per il personale</b>				<b>42.003,83</b>
		<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
21		Incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'Art. 113 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	EURO			3.220,12
22		Contributo ANAC della SA	EURO			225,00
23		Imprevisti e arrotondamenti	EURO			1.021,02
		<b>ONERI FISCALI IVA</b>				
		<b>IVA su Lavori</b>				
		Aliquota al 22%	EURO	22%	201.257,26	44.276,60
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>48.742,74</b>
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>				<b>250.000,00</b>