SEZIONE DELLO STATO DI FATTO

SCALA INDICATA

SEZIONE 6

SINISTRA IDROGRAFICA

DESTRA IDROGRAFICA



SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:500

QT.RIF. 122.000

QUOTE TERRENO	139.65	139.75	139.69	139.46	138.99	138.50	137.86	137.38	136.69	136.17	135.55	134.79	134.33	133.08	132.88	124.91	124.07	123.39	123.80	123.94	124.34	124.87	125.20	125.69	127.38	137.97	139.37	139.44	140.28	139.25	141.38	141.57	141.67
DISTANZE PARZIALI	2.035	2.736	7.195	9.626	11.717	14.843	13.862	12.358	10.668	9.392	7.584	5.251	8.357	2.189	4.071	5.210	12.227	5.024	2.655	2.870	5.035	6.966	8.860	6.260	6.264	9.451	8.335	3.619	8.817	7.697	4.895	2.464	0.000
DISTANZE PROGRESSIVE	0.237	11.272	14.008	21.203	30.829	42.546	57.389	70.451	82.808	93.476	102.868	110.453	115.703	124.061	126.250	130.321	135.531	147.759	152.783	155.438	158.307	163.343	170.308	179.169	185.429	191.693	201.144	209.479	213.097	221.914	229.611	234.506	236.970

SEZIONE 7

SINISTRA IDROGRAFICA

DESTRA IDROGRAFICA



SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:500

QT.RIF. 122.000

QUOTE TERRENO	138.60	138.84	138.81	138.66	138.25	137.63	137.03	136.03	135.35	134.89	134.40	133.68	133.61	133.34	123.65	123.48	123.45	123.36	123.41	123.58	123.50	123.45	123.64	123.73	124.70	125.35	126.17	129.77	139.27	139.31	139.52	140.62	140.76	140.81
DISTANZE PARZIALI	3.762	5.058	7.610	7.866	12.091	15.268	13.783	11.375	10.360	11.649	9.982	9.455	2.751	4.526	6.710	4.271	3.894	1.817	3.151	0.219	4.299	0.621	3.434	2.937	7.843	5.668	7.485	6.158	6.422	9.019	2.889	5.574	2.351	0.000
DISTANZE PROGRESSIVE	7.461	11.223	16.280	23.890	31.756	43.847	59.115	72.898	84.273	94.632	106.281	116.263	125.719	128.470	132.997	139.707	143.978	147.872	149.689	152.840	153.059	157.708	157.979	161.413	164.350	172.193	177.861	185.346	191.504	197.925	206.944	209.834	215.407	217.758

ambiente risorse territorio

Regione Emilia-Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

Primi interventi di messa in sicurezza di tratte saltuarie del fiume Secchia dalla traversa di Castellarano fino alla confluenza col torrente Fossa di Spezzano al fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo esistente, proteggendo e riducendo la vulnerabilità di infrastrutture e abitati esistenti

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. IVO FRESIA n. 3299X

PROGETTO ESECUTIVO - I STRALCIO
BRIGLIA SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI

ELABORATO 7
SEZIONI DELLO STATO DI FATTO - Tav. 2 di 3
SCALA: 1:100 / 1:500

approvato	ing. Ivo Fresia
verificato	ing. Marco Andreoli
elaborato	ing. Ir. Gian Luca Corradi

rev.	sigla			data
0	CD	AN	FR	Marzo 2019

codice elaborato 0777-05-05-002N-00

IAS REGISTER Cert. N. IT-1296 — IAS REGISTER Cert. N. IT-9220

01PQ-Mod07
Rev. 1
Data emissione: 02.2018

www.artambiente.it