RELAZIONE DESCRITTIVA SINTETICA DEL PROGETTO

ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013

SOGGETTO RICHIEDENTE

Azienda

CUAA:	02047210352
PARTITA IVA:	02047210352
DENOMINAZIONE:	GUIDETTI F.LLI S.S.- SOCIETA' AGRICOLA-
INDIRIZZO:	VIA MEGLIOLI 12
COMUNE:	REGGIO EMILIA
PROVINCIA:	REGGIO EMILIA

TITOLO DEL PROGETTO

Miglioramento microclima allevamento bovino e condizioni stoccaggio foraggio per autoconsumo

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

Il progetto di investimenti aziendale verte sul miglioramento/innovazione in 2 differenti ambiti, tutti più o meno strategici nel contesto del processo produttivo:
Benessere animale dei bovini, in particolare sotto il profilo del microclima all'interno della stalla per vacche da latte
Miglioramento condizioni strutturali fienile esistente.
L'allevamento in esame gode già di buona valutazione di partenza, ma occorre tutelare maggiormente gli animali nell'ambito del microclima in stalla.
La ventilazione gioca un ruolo fondamentale per un buon micro-clima interno alla stalla per tutto l'anno. Le esigenze di ventilazione dipendono dalle condizioni di temperatura e umidità all'interno e all'esterno della stalla. Quindi variano in relazione alle stagioni.
Nelle nostre stalle la qualità dell'aria è un importante fattore di produzione e contribuisce a determinare le condizioni di benessere animale. Risulta per questo motivo importante verificare periodicamente alcuni parametri come le concentrazioni di gas e di polveri nella zona di stabulazione avendo cura di esaminare tutte le zone della stalla.
Il sistema di raffrescamento stalla prevede dei destratificatori ad elicottero a basso consumo energetico
Il secondo ed ultimo investimento che verrà attuato per incrementare le condizioni climatiche della stalla, è l'allestimento di reti frangivento/frangisole.
I principali vantaggi di questo investimento sono:

- Abbattono la velocità del vento dell'80%
- Creano ombreggiatura nei periodi estivi ed evitano l'esposizione diretta al sole di attrezzi e bestiame
- Proteggono gli animali dalle intemperie e da correnti d'aria indesiderate
- Garantiscono un graduale e costante ricambio d'aria agli ambienti
- Proteggono dai raggi UV e UVB, dannosi alla salute del bestiame

In seconda istanza, si prevede un importante intervento sotto il profilo strutturale sul fienile esistente già citato in premessa.
Purtroppo, la copertura del fabbricato interessato, non versa in buone condizioni.
A decorrere dalla data di costruzione non sono mai stati effettuati interventi e, il logorio del tempo, unito a fenomeni atmosferici molto impattanti (es. grandinata luglio 2021) hanno portato all'attuale esigenza di intervenire in modo straordinario rifacendo completamente la copertura esistente. Sono infatti presenti

spazi di infiltrazione eccessiva di eventuale acqua piovana.
Considerata l'importanza della funzione che svolge questo immobile (ricovero e stoccaggio fieno autoprodotto), questo intervento non può più attendere.

Investimento	Quantità (n/mq/mc)	Preventivo ditta prescelta	
		Ditta - n. prev. - data	Importo
Reti frangisole	1	Agrilaval - 310 - 07/06/2022	7.800,00
Ventilazione stalla	1	Agrilaval - 310 - 07/06/2022	45.200,00
Rifacimento copertura fienile	1200	Piga - sn - 11/06/2022	88.414,00
		totale investimenti	**141.414,00**
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori etc.	1	Essepi - sn - 10/06/2022	8.190,00
		totale spese tecniche	**8.190,00**
		Totale investimento	**149.604,00**

COSTO DEL PROGETTO

Il costo del progetto è pari a 149.604,00 € IVA esclusa e sarà sostenuto grazie al contributo anticipato e a specifico finanziamento bancario + risorse accantonate derivanti dall'attività.

DATA,

Reggio Emilia, 08/07/2022

(firma Legale Rappresentante

N.B. Il presente documento sarà reso pubblico nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della RegioneEmilia-Romagna in relazione a coloro che risulteranno ammissibili e finanziabili. Pertanto si invita a limitarsi all'illustrazione degli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico sarà concesso.